

**Bauseitige Leistungen:**

Druckluftanschluß 1/2" min. 3 bar , max. 6bar  
24 Stunden gesichert

2 Wasserzähler

(1x Frischwasserzuleitung Bürste)  
(1x Brauchwasserzuleitung Bürste)

Elektrische Leitung  
3x0,75 für Alarmlampe  
bauseits

**BAUSEITS:**

 BAUMEISTER

 ELEKTRIKER

 INSTALLATEUR

Externer Alarm:  
Alarmlampe  
wird angeliefert

**Elektroanschluss:**  
Kabelüberlänge 3m, 400V 3P/N/PE  
Sicherung 16A (3KW) bauseits!

**Druckluftanschluss:**  
1/2" mind. 3bar, max. 6bar  
ggf. Druckminderer mit 1/4"  
bauseits!

**Frischwasseranschluss:**  
1/4" mind. 3bar  
(auf Wasserbedarf der  
Waschanlage abstimmen)  
mit Absperrhahn  
Verbindung zum Brauchwassertank  
bauseits!

**Schnittstelle Waschtechnik**  
2x 2" IG  
ggf. Tankentleerung vorsehen  
bauseits!

**Tanküberlauf**  
PVC DN150 in den Kanal  
mit Muffe 20cm über FFOK  
bauseits!

**Verbindungsleitungen  
Entnahmebecken**  
4x PE Da 63 PH10 20cm über FFOK  
0,3m Überstand im Becken!

**Rückspülleitung**  
PVC DN150 in Ablaufrinne der  
Waschanlage bzw. Schlammfang  
mit Muffe 20cm über FFOK  
bauseits!

**Tanküberlauf**  
PVC DN150 in den Kanal  
mit Muffe 20cm über FFOK  
bauseits!

**Verbindungsleitungen  
Entnahmebecken**  
4x PE Da 63 PH10 20cm über FFOK  
bauseits!

**Rückspülleitung**  
PVC DN150 in Ablaufrinne der  
Waschanlage bzw. Schlammfang  
mit Muffe 20cm über FFOK  
bauseits!

**ENTNAHME- Becken**

Vor der Montage muss das Entnahmebecken gereinigt und  
entleert sein!  
bauseits!

**Wichtige Hinweise:**

- Einbringöffnung mind. 2,0x1,0m
- waagrechte und standfeste Aufstellfläche
- Bodenablauf im Technikraum vorsehen
- bauseitige Zuleitungen müssen vor Montagebeginn hergestellt sein
- Druckluft 24h gesichert
- Frischwasserzuleitung muss auf Wasserbedarf der Waschanlage abgestimmt werden
- Geruchsverschluss für Kanalablauf vorsehen
- Aufstellungsort sowie Zu - u. Ablaufleitungen müssen frostsicher sein
- mind. Platzbedarf: 4,0m x 1,0m
- Raumhöhe: mind. 2,5m

**PLAN ERHALTEN:**

AUFTRAGGEBER:

BAUMEISTER:

ELEKTRIKER:

INSTALLATEUR:

Sollten bei Montagebeginn der Fa.Inowa die bauseitigen Leistungen nicht vorhanden sein bzw. nicht den Aufstellungsplänen entsprechen so sind die dadurch für die Fa.Inowa entstehenden Mehrkosten vom Bauherrn zu tragen.

**WT3**

**inowa**  
ABWASSESTECHNOLOGIE

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung	Maßstab
				Alg. Aufstellungsplan WT3	
					Format A3
					Blatt -
Datum	11.01.2023	Erstellt	APeer	Zeichnungs-Nr.	
Erstellt für		Gepf. für			
Gesicht		Sachbearb.			
Verstoff		Beleg-Nr.			
		SAP - Mkt.			
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten					